

Dobrý den,

Zasíláme Vám několik dotazů k veřejné zakázce: „Oprava mostu přes Záhořanský potok, MK Drachkov - Zahořany, město Bystřice“

- 1) V rozpočtu chybí položka na náklady vzniklé s projednáním DIR a následného zajištění DIO, (v TZ se píše, že rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky komunikace). Do jaké položky máme tyto náklady zahrnout ?
- 2) Bude nutné zajistit po dobu rekonstrukce mostu přechod pro pěší přes potok. Pokud ano, do jaké položky máme tyto náklady zahrnout ?
- 3) Z projektové dokumentace není zřejmé, zda se v místě stavby nacházejí inženýrské sítě. Jak bude postupováno, v případě výskytu inženýrských sítí na mostě (překládka, ochrana atd.)?
- 4) Během realizace mají být odbourány stávající opěry až na úroveň stávajících základů, která jsou pod hladinou vody. V rozpočtu však nejsou uvedeny položky, které by řešily náklady s tím spojené např. dočasné zatrubnění potoka, pažení, zemní hrázky atd. Jakým způsobem a do jaké položky máme tyto náklady, které zcela jistě vzniknou, ocenit?
- 5) Po výstavbě mostu je nutné doložit investorovi mostní list, hlavní mostní prohlídku a DSPS. Pokud budete tyto dokumenty požadovat, do jaké položky máme tyto náklady zahrnout?
- 6) V PD je uvedena ochrana izolace z betonu, tato neodpovídá současným požadavkům na mosty na pozemních komunikacích. Můžeme tuto položku nahradit položkou ochrany izolace z litého asfaltu?

S pozdravem

Michala Kváčová, DiS.

obchodní referentka společnosti

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

se sídlem: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

IČ: 45273910, DIČ: CZ45273910

ID datové schránky: 5jyfsnm

tel: 267 226 337, fax: 267 226 811

Odpovědi:

- 1) Nezahrnovat
- 2) ANO – nový výkaz výměr
- 3) Inženýrské sítě nejsou
- 4) ANO – nový výkaz výměr
- 5) ANO – nový výkaz výměr
- 6) ANO, je to možné